



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλ. Εποικ. 2222350323-314
Σκύρος Τ.Κ. 34007

Τίτλος έργου: ««ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ »

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 4522/02-09-2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

89.904,92€ (άνευ ΦΠΑ)

CPV: 76431000-3 Υπηρεσίες γεώτρησης
76400000-7 Υπηρεσίες τοποθέτησης
γεωτρύπανων
43130000-3 Εξοπλισμός γεώτρησης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλ. Εποικ. 2222350314-323
Σκύρος Τ.Κ. 34007

Τίτλος έργου: ««ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ »»

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:4522/02-09-2024

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
89.904,92€ (άνευ ΦΠΑ)

CPV: 76431000-3 Υπηρεσίες γεώτρησης
76400000-7 Υπηρεσίες τοποθέτησης
γεωτρύπανων
43130000-3 Εξοπλισμός γεώτρησης

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Είδος εργασίας	Α.Τ.	Κωδ.Αρθρ. Τιμολ.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα Εργασιών
Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	1.1	ΥΔΡ 15.16.01	7118.1	κατ. αποκ.	4
Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	1.2	ΥΔΡ 15.16.02	7118.2	κατ. αποκ.	4
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 15 1/2'' σε πετρώματα ανεξαρτήτου σκληρότητας για τοποθέτηση περιφραγματικού	1.3	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ 15.21	ΥΔΡ7123	μμ	8
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 12 ^{1/2} '' σε σκληρά πετρώματα	1.4	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ 15.21	7123	μμ	250
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 12 ^{1/2} '' σε μαλακά πετρώματα	1.5	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ 15.20	7122	μμ	35

Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 13" πάχους 6mm	1.6	ΥΔΡ 15.24	7126	μμ	8
Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 8 ^{5/8} " πάχους 6 mm	1.7	ΥΔΡ 15.25	7127	μμ	144
Γαλβανισμένος χαλύβδινος φίλτροσωλήνας Φ8 ^{5/8} " πάχους 6 mm	1.8	ΥΔΡ 15.26	7128	μμ	141
Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως Φ 1 ^{1/2} "	1.9	ΥΔΡ 15.12	7113	μμ	285
Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως	1.10	ΥΔΡ 15.14	7115	κ.μ.	48
Στόμιο υδρογεώτρησης & σφυγκτήρας συγκράτησης σωλήνωσης	1.11	ΥΔΡ 15.27	ΥΔΡ7129	χλγ	4
Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	1.12	ΥΔΡ 15.19.02	7121.2	κατ. αποκ.	3
Αποσυναρμολογήση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	1.13	ΥΔΡ15.19.01	ΥΔΡ7121.1	Τεμ.	3
Δοκιμαστική άντληση από υδρογεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα	1.14	ΥΔΡ 15.04	7104	ώρες	6
Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως με συσκευή εκτοξεύσεως νερού	1.15	ΥΔΡ 15.05	7105	ώρες	6
Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20"	1.16	ΥΔΡ 15.18.02	7120.2	κατ. αποκ.	3
Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20"	1.17	ΥΔΡ 15.18.01	7120.1	κατ. αποκ.	3
Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου 'πομόνα'	1.18	ΥΔΡ 15.03	7103	ώρες	36
Προμήθεια και Τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού ΥΓ	1.19	ΑΤΗΕ v9191.3.11	ΗΛΜ 80	κατ. αποκ.	2
Μεταφορά κ εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού ΥΓ " Χωράφα - Μελικάρι"	1.20	ΑΤΗΕ v9191.3.11	ΗΛΜ 80	κατ. αποκ.	1

Οικίσκος αντλιοστασίου γεώτρησης	1.21	ΑΤΗΕ ν9410.500.2	ΟΙΚ	κατ. αποκ.	2
-------------------------------------	------	---------------------	-----	---------------	---

Σύνταξη
Σκύρος 02/09/2024

Δημήτριος Γεννηματάς
ΠΕ 5 Μηχανολόγος Μηχ.

Θεώρηση
Σκύρος 02/09/2024

Η Προϊσταμένη
Σπυριδούλα Σκαλτσάρη
ΠΕ 9 Γεωπόνος