



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τηλ. Εποικ. 2222350323-314
Σκύρος Τ.Κ. 34007

Τίτλος έργου: ««ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ »

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 4522/02-09-2024

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

89.904,92€ (άνευ ΦΠΑ)

CPV: 76431000-3 Υπηρεσίες γεώτρησης
76400000-7 Υπηρεσίες τοποθέτησης
γεωτρύπανων
43130000-3 Εξοπλισμός γεώτρησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τίτλος έργου: ««ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ »»

Τηλ. Εποικ. 2222350323-314
Σκύρος Τ.Κ. 34007

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 4522/02-09-2024

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
89.904,92€ (άνευ ΦΠΑ)

CPV: 76431000-3 Υπηρεσίες γεώτρησης
76400000-7 Υπηρεσίες τοποθέτησης
γεωτρύπανων
43130000-3 Εξοπλισμός γεώτρησης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Είδος εργασίας	A.T.	Κωδ.Αρθρ. Τιμολ.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα Εργασιών	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
1	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	1.1	ΥΔΡ 15.16.01	7118.1	κατ. αποκ.	4	309,00	1.236,00
2	Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 1400 mm	1.2	ΥΔΡ 15.16.02	7118.2	κατ. αποκ.	4	410,00	1.640,00
3	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 15 1/2'' σε πετρώματα ανεξαρτήτου σκληρότητας για τοποθέτηση περιφραγματικού	1.3	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ 15.21	ΥΔΡ7123	μμ	8	50,12	400,96
4	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 12 ^{1/2} '' σε σκληρά πετρώματα	1.4	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ 15.21	7123	μμ	250	50,63	12.656,44
5	Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 12 ^{1/2} '' σε μαλακά πετρώματα	1.5	ΣΧΕΤ. ΥΔΡ 15.20	7122	μμ	35	32,10	1.123,47
6	Περιφραγματικός χαλύβδινος σωλήνας Φ 13'' πάχους 6mm	1.6	ΥΔΡ 15.24	7126	μμ	8	60,64	485,11
7	Γαλβανισμένος χαλυβδοσωλήνας Φ 8 5/8 '' πάχους 6 mm	1.7	ΥΔΡ 15.25	7127	μμ	144	73,20	10.541,32

8	Γαλβανισμένος χαλύβδινος φιλτροσωλήνας Φ8 ^{5/8"} πάχους 6 mm	1.8	ΥΔΡ 15.26	7128	μμ	141	79,43	11.199,93
9	Γαλβανισμένος πιεζομετρικός σωλήνας υδρογεωτρήσεως Φ 1 ^{1/2"}	1.9	ΥΔΡ 15.12	7113	μμ	285	11,22	3.198,09
10	Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως	1.10	ΥΔΡ 15.14	7115	κ.μ.	48	70,00	3.360,00
11	Στόμιο υδρογεώτρησης & σφιγκτήρας συγκράτησης σωλήνωσης	1.11	ΥΔΡ 15.27	ΥΔΡ7129	χλγ	4	4,98	19,92
12	Εκφόρτωση και εγκατάσταση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	1.12	ΥΔΡ 15.19.02	7121.2	κατ. αποκ.	3	83,23	249,70
13	Αποσυναρμολογήση και φόρτωση συσκευής εμφυσήσεως αέρα	1.13	ΥΔΡ15.19.01	ΥΔΡ7121.1	Τεμ.	3	52,27	156,82
14	Δοκιμαστική άντληση από υδρογεώτρηση με συσκευή εμφυσήσεως αέρα	1.14	ΥΔΡ 15.04	7104	ώρες	6	15,50	93,00
15	Ανάπτυξη υδρογεωτρήσεως με συσκευή εκτοξεύσεως νερού	1.15	ΥΔΡ 15.05	7105	ώρες	6	12,40	74,40
16	Εκφόρτωση και εγκατάσταση 'πομόνας' έως Φ 20"	1.16	ΥΔΡ 15.18.02	7120.2	κατ. αποκ.	3	83,00	249,00
17	Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 'πομόνας' έως Φ 20"	1.17	ΥΔΡ 15.18.01	7120.1	κατ. αποκ.	3	52,05	156,14
18	Δοκιμαστικές αντλήσεις από υδρογεώτρηση με αντλητικό συγκρότημα τύπου 'πομόνα'	1.18	ΥΔΡ 15.03	7103	ώρες	36	30,90	1.112,40
19	Προμήθεια και Τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού ΥΓ	1.19	ΑΤΗΕ ν9191.3.11	ΗΛΜ 80	κατ. αποκ.	2	4.800	9.600,00
20	Αποξήλωση μεταφορά επιδιόρθωση και τοποθέτηση Η/Μ εξοπλισμού ΥΓ " Χωράφα - Μελικάρι"	1.20	ΑΤΗΕ ν9191.3.11	ΗΛΜ 80	κατ. αποκ.	1	2.500,00	2.500,00
21	Οικίσκος αντλιοστασίου γεώτρησης	1.21	ΑΤΗΕ ν9410.500.2	ΟΙΚ	κατ. αποκ.	2	3.100,00	6.200,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								66.252,70
Ε.Ο. & Γ.Ε. 18%								11.925,49
Σύνολο								78.178,19
Απρόβλεπτα 15%								11.726,73
Σύνολο								89.904,92

Σύνταξη
Σκύρος 02/09/2024



Δημήτριος Γεννηματάς
ΠΕ 5 Μηχανολόγος Μηχ.

Θεώρηση
Σκύρος 02/09/2024



Η Προϊσταμένη
Σπυριδούλα Σκαλτσάρη
ΠΕ 9 Γεωπόνος